

1. ÜLDOSA

Ehituskrunt asub Läänemaal kinnistul ning selle sihtotstarbeks on seatud ühiskondlike ehitiste maa 100%. Ehituskrunt on hoonestatud ühe ~100 m² ehitusalusepinnaga ühiskondliku hoonega ning ühe ~10m² ehitusalusepinnaga abihoonega. Antud projektiga on lahendatud Jahiseltsi lasketiir põhiprojekti mahus. Põhiprojekti staadiumis antakse lahendus töövõtjale ehituspakkumise korraldamiseks. Töövõtja peab koostama või tellima tööprojekti ning selle tellijaga täiendavalt kooskõlastama.

Lasketiir projekteeritakse ja ehitatakse vastavalt Eestis kehtivatele seadustele, standarditele ja määrustele (EVS). Nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN, jt), seejärel alles rahvusvahelistest (IEC, jt) või teiste riikide kehtivatest rahvuslikest (DIN, SFS, GOST, jt) standarditest.

2 ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Jahiseltsi kinnistu on pikliku kujuga (~43mx200m), ~10000 m² suurune ning pikem külj orienteerub kagu-loode suunaliselt. Olemasolevad hooned paiknevad kinnistu loode poolses nurgas, piirist ~10 m kaugusel. Hooned on varustatud elektriühendusega.

Projektiga nähakse ette lasketiir, mis hakkab paiknema kinnistu keskel suunaga kagusse. Lasketiiru krundile mahutamiseks on vaja eemaldada ~2600 m² ulatuses võsa.

3 LÄHTEANDMED

Põhiprojekti koostamise aluseks on eskiisjoonised ja info tellijalt.

4 NORMDOKUMENDID

Eesti Vabariigi õigusaktid ning eeskirjad:

Ehitusseadus

Planeerimisseadus

Tuleohutuse seadus

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile

Vabariigi Valitsuse 01.07.2015 määrus nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.

Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded Vastu võetud siseministri 25. märtsi 2002. a määrusega nr 56 (RTL 2002, 45, 625) jõust. 01.06.02

Kaitsejõudude harjutusväljale esitatavad nõuded ja kasutamise kord Kaitseministri 13. mai 2002. a määrus nr 9

Kaitseväge lasketiirude projekteerimise juhend osa: II Lasketiirud.

Kaitseväge lasketiirude projekteerimise juhend osa: IV Poolkinnised lasketiirud.

Kaitseväge lasketiirude projekteerimise juhend osa: V Lahtised lasketiirud.

Standardid:

EVS Hoone ehitusprojekt

Tellija			Lasketiir	
Objekt	SELETUSKIRI		Joonis nr	
Dokument				
	Projekteeris			
	Kontrollis		Lehti	1
	Kuupäev	25.10.2018.	Staadium	Põhiprojekt
	Fail			

4 VÄLISTRASSID

Välistrasse ei kavandata.

5 LASKETIIR

Ehitatakse poolkinnine lasketiir 50m distantisilt jooksva sea märgi laskmiseks. Ohutuse tagamiseks rajatakse 4m kõrgune tagavall ning külgavallid mis on madalamast otsast 2,5m kõrgused. Kasutatakse liimpuit kuulipüüdjaid mis asetsevad 44 ja 35 meetri joonel. Samuti projekteeritakse laskmise kabiin 50m joonele ja katusealune 35m joonele. Mära täiendavaks summutamiseks rajatakse ümber vallide 5 meetri laiune okaspuude rinne.

Tellija			Lasketiir	
Objekt			Joonis nr	
Dokument	SELETUSKIRI			
		Projekteeris		
		Kontrollis		
		Kuupäev	25.10.2018.	Lehti 1 Stadium Põhiprojekt
		Fail		