

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr.

Väljastatud: **30.10.2017**
Kehtivad kuni: **30.10.2019**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Majaühisus**
Taotleja aadress: **Tallinn Harju maakond**
Taotleja telefon:
Taotleja E-Mail:
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise **Korterelamu, Liinipinge muutmine**
iseloomustus: **Tallinn Harju maakond**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtumestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x50A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| ENDLA 110/35/6 | 611:ENL | 1312:(Põhja Tallinn) | I | 31094 |

Loode tn 5 ehitise ühendamiseks pingel 3 x 230/400 V.

Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) paigaldab kinnistu piirile 0,4kV liitumiskilbi.

ELV paigaldab kliendi soovil sisestuskaabli liitumiskilbist hoonesse, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks.

Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele.

Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingesüsteemiga. Korteris sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast.

Kortermaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded kortermaja mõõtekeskustele".

Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse.

Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.**

Kinnitaja:

Tõnu

Arendustööde juhtivprojektijuht

Telefon: