











Tähis	Mõõt (lxh)	Joonis	Kogus	Märkused
A-1	1300 x 1090		5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Valmistada olemasolevate akende profiilide eeskujul uus väljapoole avanev üheraamne aken.</li><li>- 3x pakettklaas</li><li>- materjal: õhkuiv oksavaba okaspuit</li><li>- Paigaldada tihendid</li><li>- Klaaspaketi sisene liist värvida raami värvi</li><li>- Viimistlus õlivärv (toon: valge)</li></ul>
A-2	1150 x 1090		3	
A-3	1700 x 1090		2	
A-4	1300 x 1500		12	<ul style="list-style-type: none"><li>- Valmistada olemasolevate akende profiilide eeskujul uus väljapoole avanev üheraamne aken.</li><li>- 3x pakettklaas</li><li>- materjal: õhkuiv oksavaba okaspuit</li><li>- Paigaldada tihendid</li><li>- Klaaspaketi sisene liist värvida raami värvi</li><li>- Viimistlus õlivärv (toon: valge)</li></ul>
A-5	1100 x 1500		8	
A-6	1700 x 1500		4	
A-7	1110 x 5520		1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Valmistada olemasolevate akende profiilide eeskujul uus väljapoole avanev üheraamne aken.</li><li>- 3x pakettklaas</li><li>- materjal: õhkuiv oksavaba okaspuit</li><li>- Paigaldada tihendid</li><li>- Klaaspaketi sisene liist värvida raami värvi</li><li>- Viimistlus õlivärv (toon: valge)</li></ul>

Tähis	Mõõt	Joonis	Kogus	Märkused
A-8	1550 x 1020		4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Valmistada olemasolevate akende profiilide eeskujul uus väljapoole avanev üheraamne aken.</li><li>- 3x pakettklaas</li><li>- materjal: õhkuiv oksavaba okaspuit</li><li>- Paigaldada tihendid</li><li>- Klaaspaketi sisene liist värvida raami värvi</li><li>- Viimistlus õlivärv (toon: valge)</li></ul>
A-9	900 x 1020		6	
A-10	780 x 1374		2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Velux katuseaken</li></ul>

MÄRKUSED:

- Rekonstrueeritava hoone täpsed mõõdud ja gabariidid selguvad peale konstruktsioonide avamist. Arvestada sellega , et jooniste mõõtudes võib esineda ebatäpsusi, kun vana maja seinad ei pruugi olla sirged ning olemasolevate kandetarindite konstruktsioonid on kujutatud eelatatavana. Täpsed mõõdud ja materjalid selguvad töö käigus.
- Kui reaalne olukord erineb oluliselt eeldatavast, on sõlmi lubatud kohendada olemasolevast olukorrast sõltuvalt. Kooskõlastada tellijaga.
- Enne uste, akende, piirdeliistude jms detailide tellimist/valmistamist on töövõtja kohustatud avade kogused ja suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture.