

Ehitustööde lähteülesanne

Kinnistute

katastritunnused: 52001:001:0606, 52001:001:0607, 52001:001:0608, 52001:001:0609,
52001:001:0611, 52001:001:0612, 52001:001:0613, 52001:001:0614,

Tellija eesmärk

Saada Solviki kinnistutele kehtivatele nõuetele vastava joogivee- ja tuletõrjeveesüsteem lähtuvalt:

Olemasolev olukord:

- kinnistutele on rajatud DP kohane tee kinnistutele pääsuks,
- kinnistutele on rajatud elektrivarustus (liitumispunktid).

Ehitustööde ulatus:

- rajatavate vee- ja tuletõrjeveearustuse trasside mahutite jne mahamärkimine,
- trassi alale jäävate puude likvideerimine,
- projektikohaste vee- ja kuivhüdranditorustike ning tuletõrjeveemahuti paigaldustööde teostamine,
- pumpla paigaldus koos pumbaga,
- pumplale elektrivarustuse toomine kinnistu elektrikilbist,
- vajalike teostusdokumentide koostamine (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, survekatsed, teostusjoonised jmt),
- kasutusloa hankimine vee- ja tuletõrjeveesüsteemile.

Täpsustused:

- vee- ja tuletõrjevee trassi rajamisel ei tohi liigselt metsaaluse pinnast kahjustada (soovitav teostada toru paigaldus pinnasesse pinnasefreesi või kitsa kopaga väikese ekskavaatoriga). Enne kaeviku kaevamist pealmine kasvupinnas eemaldada ning kaevetööde järgselt paigalda tagasi.
- tööde teostamise järgselt tuleb taastada teede olukord.

Ajagraafik:

- palume esitada hinnapakkumisega koos teie poolne võimalik tööde teostamise algusaeg ja kestus.