

Hinnapakumine nr. 101219

Viimsi

10.12.2019

Jrk. nr. 1	Tööde ja kulutuste nimetus 2	Ühik 3	Maht 4	Ühiku hinnad			Ühiku hind kokku 8	Eraldi			
				Töötasu 5	Masin. 6	Materjal 7		Kokku 9	Töötasu 10	Masinad 11	Materjal 12
	Vundament										
1	Pinnase koorimine ning ladustamine objektil	h	10	10,00	42,00	0,00	52,00	520,00	100,00	420,00	0,00
2	Tihendatud killustikpadi 250mm	tonn	45	18,00	10,00	12,00	40,00	1800,00	810,00	450,00	540,00
3	Vahtpolüsterool EPS 200 100mm (horisontaalne ümber maja)	m2	76	6,00	0,50	11,00	17,50	1330,00	456,00	38,00	836,00
4	Raketis	jm	80	15,00	1,00	24,00	40,00	3200,00	1200,00	80,00	1920,00
5	Lõige D-D	m3	5,5	95,00	25,00	150,00	270,00	1485,00	522,50	137,50	825,00
6	Põranda alla EPS 80 200mm	m2	120	7,00	2,00	16,00	25,00	3000,00	840,00	240,00	1920,00
7	Plaatvundamendi armeering ja betoneerimine(betoon 25/30)	m3	66	110,00	25,00	150,00	285,00	18810,00	7260,00	1650,00	9900,00
8	Vee ja kanalitorude paigaldus(põranda alused)	kmpl	1	1250,00	5,00	650,00	1905,00	1905,00	1250,00	5,00	650,00
							kokku	32050,00	12438,50	3020,50	16591,00
							km20%	6410,00			
							kokku	38460,00	(EUR)		