Hinnapakkumine nr. 111219

Plaatvundament

Saarde vald

11.12.2019

Jrk. nr. *1*	*Tööde ja kulutuste nimetus* *2*	*Ühik* *3*	*Maht* *4*	*Ühiku hinnad* *Töötasu* *5*	*Masin.* *6*	*Materjal* *7*	*Ühiku hind kokku* *8*	*Eraldi* *Kokku* *9*	*Töötasu* *10*	*Masinad* *11*	*Materjal* *12*
	Vundament										
1	Pinnase koorimine ning ladustamine objektil	h	10	*10,00*	*42,00*	*0,00*	***52,00***	***520,00***	100,00	420,00	0,00
2	Tihendatud killustikpadi 400mm	tonn	45	*9,00*	*10,00*	*15,00*	***34,00***	***1530,00***	405,00	450,00	675,00
3	Vahtpolüsterool EPS 100 200mm	m2	108	*8,00*	*1,00*	*18,00*	***27,00***	***2916,00***	864,00	108,00	1944,00
4	L profiil EPS 200, 400x500x95mm	jm	42	*20,00*	*1,00*	*30,00*	***51,00***	***2142,00***	840,00	42,00	1260,00
5	EPS 100, 100mm horisontaalselt vundamendi ümber	jm	42	*5,00*	*0,50*	*9,00*	***14,50***	***609,00***	210,00	21,00	378,00
6	Plaatvundamendi armeering ja betoneerimine(betoon 25/30)	m3	16	*120,00*	*25,00*	*140,00*	***285,00***	***4560,00***	1920,00	400,00	2240,00
7	Vee ja kanalitorude paigaldus(põranda alused)	kmpl	1	*1250,00*	*5,00*	*650,00*	***1905,00***	***1905,00***	1250,00	5,00	650,00
8	Küttetorude paigaldus Alupex 20mm (ei sisalda kollektoreid)	m2	107	*12,00*	*1,00*	*12,00*	***25,00***	***2675,00***	1284,00	107,00	1284,00
9	Postvundamendid	kmpl	6	*80,00*	*10,00*	*60,00*	***150,00***	***900,00***	480,00	60,00	360,00
							kokku	***17757,00***	7353,00	1613,00	8791,00
							km20%	*3551,40*			
							kokku	***21308,40***	***(EUR)***		

Pakkumise koostas:

Jürgen Aavasalu

Eesti Ehituse ja Kinnisvara Grupp OÜ, Jürgen Aavasalu, tel. 56489348