Hinnapakkumine nr. 08012020

Vanamõisa küla

08.01.2020

Jrk. nr.	*Tööde ja kulutuste nimetus*	*Ühik*	*Maht*	*Ühiku hinnad*			*Ühiku hind*	*Eraldi*			
				Töötasu	*Masin.*	*Materjal*	*kokku*	*Kokku*	*Töötasu*	*Masinad*	*Materjal*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Vundament										
1	Pinnase koorimine ning ladustamine objektil (1m sügavuseni)	h	12	*15,00*	*42,00*	*0,00*	***57,00***	***684,00***	180,00	504,00	0,00
2	Geokangas	m2	371	*1,20*	*0,10*	*0,95*	***2,25***	***834,75***	445,20	37,10	352,45
3	Tihendatud killustikpadi 340m3	tonn	544	*1,50*	*3,00*	*13,00*	***17,50***	***9520,00***	816,00	1632,00	7072,00
4	Radoonitõkkekaev tagasitäites + toru välja	kmpl	1	*190,00*	*10,00*	*455,00*	***655,00***	***655,00***	190,00	10,00	455,00
5	Vahtpolüsterool EPS 120 100mm (horisontaalne ümber maja)	m2	55	*6,00*	*0,50*	*8,50*	***15,00***	***825,00***	330,00	27,50	467,50
6	L profiil EPS 200, 400x500x95mm(Benders, koos sokli plaadiga)	jm	62	*15,00*	*1,00*	*27,00*	***43,00***	***2666,00***	930,00	62,00	1674,00
7	Põranda alla EPS 200 100mm	m2	112	*7,00*	*1,00*	*8,50*	***16,50***	***1848,00***	784,00	112,00	952,00
8	Põranda alla EPS 100 200mm	m2	227	*8,00*	*1,00*	*6,80*	***15,80***	***3586,60***	1816,00	227,00	1543,60
9	Radoonitõkkekile	m2	174	*2,00*	*0,10*	*1,60*	***3,70***	***643,80***	348,00	17,40	278,40
10	Ehituskile eps plaatide peale	m2	182	*1,00*	*0,10*	*0,80*	***1,90***	***345,80***	182,00	18,20	145,60
11	Plaatvundamendi armeering ja betoneerimine(betoon 25/30)	m3	17	*185,00*	*25,00*	*160,00*	***370,00***	***6290,00***	3145,00	425,00	2720,00
12	Taldmikud ja postid	m3	1	*250,00*	*25,00*	*160,00*	***435,00***	***435,00***	250,00	25,00	160,00
13	Vee ja kanalitorude paigaldus(põranda alused)	kmpl	1	*1250,00*	*5,00*	*650,00*	***1905,00***	***1905,00***	1250,00	5,00	650,00
14	Sajuveetorud	jm	50	*2,00*	*2,00*	*4,80*	***8,80***	***440,00***	100,00	100,00	240,00
15	Sajuveelehtrid	kmpl	5	*25,00*	*0,80*	*8,00*	***33,80***	***169,00***	125,00	4,00	40,00
16	Drenaazi toru paigaldus killustiku sees	jm	63	*10,00*	*10,00*	*8,00*	***28,00***	***1764,00***	630,00	630,00	504,00
17	Drenaazikaevud D315, 1m kõrgused	kmpl	5	*30,00*	*5,00*	*85,00*	***120,00***	***600,00***	150,00	25,00	425,00
18	Põrandaalused elektri ja side kaablid	kmpl	1	*475,00*	*120,00*	*450,00*	***1045,00***	***1045,00***	475,00	120,00	450,00
19	Põrandaküttetorud 20mm	m2	127	*10,00*	*2,00*	*9,00*	***21,00***	***2667,00***	1270,00	254,00	1143,00
	Pakkumise koostas:						*kokku*	***36923,95***	13416,20	4235,20	19272,55
							km20%	*7384,79*			
	Eesti Ehituse ja Kinnisvara Grupp OÜ, Jürgen Aavasalu, tel. 56489348						***kokku***	***44308,74***	***(EUR)***		