

Hinnapakumine nr. 150120

Plaatvundament

Raadiku, Naistevalla küla, Märjamaa vald, Rapla maakond

15.01.2020.

Jrk. nr. 1	Tööde ja kulutuste nimetus 2	Ühik 3	Maht 4	Ühiku hinnad			Ühiku hind kokku 8	Eraldi			
				Töötasu 5	Masin. 6	Materjal 7		Kokku 9	Töötasu 10	Masinad 11	Materjal 12
	Vundament										
1	Tasanduskiht killustikuga 200mm	tonn	64	6,00	5,00	14,00	25,00	1600,00	384,00	320,00	896,00
2	Geodeetiline mahamärkimine	kmpl	1	450,00	50,00	0,00	500,00	500,00	450,00	50,00	0,00
3	Vahtpolüsterool EPS 100 200mm (põrandaalune)	m2	185	8,00	1,00	11,00	20,00	3700,00	1480,00	185,00	2035,00
4	L profiil EPS 200, 500x300x95mm	jm	85,4	15,00	1,00	12,40	28,40	2425,36	1281,00	85,40	1058,96
5	EPS 100, 100mm horisontaalselt vundamendi ümber	jm	88	5,00	0,50	6,00	11,50	1012,00	440,00	44,00	528,00
6	Plaatvundamendi armeering ja betoneerimine(betoon 25/30)	m3	19	120,00	25,00	140,00	285,00	5415,00	2280,00	475,00	2660,00
7	Vee ja kanalitorude paigaldus(põranda alused)	kmpl	1	1250,00	5,00	650,00	1905,00	1905,00	1250,00	5,00	650,00
8	Küttetorude paigaldus (ei sisalda kollektoreid)	m2	185	8,00	1,00	9,00	18,00	3330,00	1480,00	185,00	1665,00
9	Postvundamendid	kmpl	2	80,00	10,00	60,00	150,00	300,00	160,00	20,00	120,00
							<i>kokku</i>	20187,36	9205,00	1369,40	9612,96
							<i>km20%</i>	4037,47			
							kokku	24224,83			

(EUR)

Pakkumise koostas:

Jürgen Aavasalu

Eesti Ehituse ja Kinnisvara Grupp OÜ, Jürgen Aavasalu, tel. 56489348