

Hinnapakumine nr. 210120/2

Eramu ehitus

Saku vald

21.01.2020

Jrk. nr. 1	Tööde ja kulutuste nimetus 2	Ühik 3	Maht 4	Ühiku hinnad			Ühiku hind kokku 8	Eraldi			
				Töötasu 5	Masin. 6	Materjal 7		Kokku 9	Töötasu 10	Masinad 11	Materjal 12
1	Geodeetiline märkimine ja joonised	kmpl	1	550,0	50,0	0,0	600,0	600,0	550,0	50,0	0,0
2	Märktara paigaldus	kmpl	1	250,0	10,0	0,0	260,0	260,0	250,0	10,0	0,0
3	Pinnase koorimine ning ladustamine objektil	h	10	10,00	42,00	0,00	52,00	520,00	100,00	420,00	0,00
4	Tihendatud killustikalus 400mm	tonn	98	6,00	10,00	12,00	28,00	2744,00	588,00	980,00	1176,00
5	Vahtpolüsterool EPS 100 300mm	m2	134	9,00	1,00	16,00	26,00	3484,00	1206,00	134,00	2144,00
6	L profiil EPS 200, 400x500x95mm	jm	50	20,00	1,00	30,00	51,00	2550,00	1000,00	50,00	1500,00
7	EPS 100, 100mm horisontaalselt vundamendi ümber	jm	54	5,00	0,50	9,00	14,50	783,00	270,00	27,00	486,00
8	Plaatvundamendi armeering ja betoneerimine(betoon 30/37)	m3	17	100,00	25,00	140,00	265,00	4505,00	1700,00	425,00	2380,00
9	Vee ja kanalitorude paigaldus(põranda alused)	kmpl	1	985,00	5,00	650,00	1640,00	1640,00	985,00	5,00	650,00
10	Küttetorude paigaldus Alupex 20mm (ei sisalda kollektoreid)	m2	134	12,00	1,00	12,00	25,00	3350,00	1608,00	134,00	1608,00
11	Katusekivi roovituse paigaldus	m2	212	6,00	0,50	4,00	10,50	2226,00	1272,00	106,00	848,00
12	Katusekivi paigaldus (Est-Stein elegant plus)	m2	212	20,00	2,00	16,00	38,00	8056,00	4240,00	424,00	3392,00
13	Tuulekastid	m2	36	20,00	2,00	12,00	34,00	1224,00	720,00	72,00	432,00
14	Vihmaveesüsteem	kmpl	1	680,00	50,00	490,00	1220,00	1220,00	680,00	50,00	490,00
15	Akna ja nurgalaudade paigaldus	kmpl	1	480,00	50,00	390,00	920,00	920,00	480,00	50,00	390,00
16	Veeplekid	kmpl	1	350,00	20,00	285,00	655,00	655,00	350,00	20,00	285,00
17	Terrassi vundamendid	kmpl	13	50,00	5,00	40,00	95,00	1235,00	650,00	65,00	520,00
18	Terrass immutatud puidust	m2	30	28,00	2,00	22,00	52,00	1560,00	840,00	60,00	660,00
19	Sokli krohvimine	m2	20	20,00	0,50	18,00	38,50	770,00	400,00	10,00	360,00
20	Välisseintele tuulutusliist (karkass kipsi alla)	m2	135	3,00	0,20	3,50	6,70	904,50	405,00	27,00	472,50
21	Kipsplaat välisseintele 2x (k.a aknapösed)	m2	135	14,00	0,50	5,50	20,00	2700,00	1890,00	67,50	742,50
22	Fibo kivi seinad 150mm	m2	20	28,00	0,50	14,00	42,50	850,00	560,00	10,00	280,00

23	Siseseinad metallkarkassil	m2	85	22,00	0,50	12,00	34,50	2932,50	1870,00	42,50	1020,00
24	Laele puistevill 600mm	m3	81	10,00	2,00	12,00	24,00	1944,00	810,00	162,00	972,00
25	Aurutõke lale + metallkarkass	m2	130	8,00	0,50	6,00	14,50	1885,00	1040,00	65,00	780,00
26	Kipsplaatlagi 2x	m2	130	12,00	0,50	6,00	18,50	2405,00	1560,00	65,00	780,00
27	Seinte krohvimine (kiviseinad)	m2	40	13,00	0,80	5,00	18,80	752,00	520,00	32,00	200,00
28	Seinte ja lagede pahteldamine ja värvimine (k.a aknapõsed)	m2	420	14,00	1,00	6,00	21,00	8820,00	5880,00	420,00	2520,00
29	Plaatseinad (plaat 20 eur/m2)	m2	32	33,00	5,00	28,00	66,00	2112,00	1056,00	160,00	896,00
30	Plaatpõrandad (plaat 20 eur/m2)	m2	22	30,00	2,00	28,00	60,00	1320,00	660,00	44,00	616,00
31	Parkettpõrandad (parkett 20 eur/m2) + liist	m2	100	12,00	0,50	24,00	36,50	3650,00	1200,00	50,00	2400,00
32	Siseuste paigaldus (Tamm melamiin)	kmpl	5	80,00	5,00	99,00	184,00	920,00	400,00	25,00	495,00
33	Saun (seinad ja lava)	kmpl	1	1250,00	50,00	1450,00	2750,00	2750,00	1250,00	50,00	1450,00
34	Saunauks	kmpl	1	80,00	5,00	85,00	170,00	170,00	80,00	5,00	85,00
35	Saunakeris	kmpl	1	60,00	5,00	185,00	250,00	250,00	60,00	5,00	185,00
36	Korsten moodul	jm	6	35,00	2,00	180,00	217,00	1302,00	210,00	12,00	1080,00
37	Ventilatsioon (sund, soojustagastusega) mõõdistusega	kmpl	1	2150,00	250,00	3250,00	5650,00	5650,00	2150,00	250,00	3250,00
38	Elektritööd (nõrk ja tugevvool, kilp, pistikud, lülitid + mõõdistus	kmpl	1	3580,00	150,00	3855,00	7585,00	7585,00	3580,00	150,00	3855,00
39	Õhk-vesi soojuspump	kmpl	1	2950,00	250,00	4250,00	7450,00	7450,00	2950,00	250,00	4250,00
40	Katuseaken VELUX standard (GZL) PK08 1051 (94x140cm)	kmpl	2	250,00	10,00	295,00	555,00	1110,00	500,00	20,00	590,00
41	Katuseredel	kmpl	1	150,00	10,00	220,00	380,00	380,00	150,00	10,00	220,00
42	Lumetökked	jm	16,5	12,00	0,50	15,00	27,50	453,75	198,00	8,25	247,50
43	Käigusild	jm	3	32,00	0,80	45,00	77,80	233,40	96,00	2,40	135,00
							kokku	95971,15	46164,00	4964,65	44842,50
								km20%	19194,23		
							kokku	115165,38	(EUR)		

Pakkumise koostas: Eesti Ehituse ja Kinnisvara Grupp OÜ
tel: 56489348